

Obiectivul: 0055 45000000 ANSAMBLU DE LOCUINTE SOCIALE ,
ANINOASA , LOT 1
Obiectul: 0013 45000000 DEMOLARE CLADIRE STR.
LIBERTATII NR. 101

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 551302 DEMOLARE CLADIRE P+E+M

Categoria de lucrari: 0190

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM           PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI           GR./UA   GR.TOT.           T O T A L   =
=====
```

001 RPCT26B1 [1] MP. 615.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE
SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.
SIPCILOR DOLIILLO

002 RPCT26C1 [1] MP. 13.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN MATERIAL
PLASTIC

003 RPCT26A1 MP. 87.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA
ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU
INCLUSIV RECONDIT.MAT.*

004 RPCT25E1 MP. 83.200
DESFACEREA SARPANTELOR USOARE CU FERME
PE SCAUNE*

005 RPCT25F1 MP. 437.000
DESFACEREA SARPANTELOR GRELE CU FERME PE
DOUA REAZEME *

006 RPCT31A1 MP. 452.000
DESFACEREA CAPTUSELILOR DIN SCINDURI DE
RASINOASE LA PERETI *

007 RPCT32A1 M.C. 15.400
DESFACEREA SCHELET LEMN RASIN LA PERETII
MAGAZIILOR SI BARACILOR EXECUT.CU LEMN
CIOPLIT SAU RIGL

008 RPCT35D1 M 64.200
DESFACEREA SCARILOR DIN LEMN DE
RASINOASE CU TREPTE SI CONTRATREPTE FARA
RECUPERAREA MATERIALELO

009 RPCT33A1 MP. 191.000

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
LEMN *

010 RPCT03D1 M.C. 537.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR CIMENT VOLUM PESTE 0,500 MC*

012 RPCT15D1 MP. 786.000
DEMOLAREA PLANSEELOR DE LEMN SI A
ELEMENTELOR COMP A PLANSEELOR DE LEMN

013 RPCT18A1 [3] MP. 270.000
DEFACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE
RASINOASE INCLUSIV GRINZILE

014 RPCT18C1 [2] MP. 612.000
DEFACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE
RASINOASE EXCLUSIV GRINZILE

015 RPCT19C1 [3] MP. 242.000
DEFACEREA PARDOSELILOR DIN PARCHET FARA
RECUPERAREA MATERIALELOR *

016 RPCT20B1 [3] MP. 45.000
DEFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT
PLACATE CU PLACI DE GRESIE

017 RPCT08E1 M.C. 192.000
DEMOLAREA FUNDATIILOR SI ELEVATIILOR DIN
PIATRA EXECUTATE CU MORTAR CIMENT CU
VOLUME SUB 0,500 M

018 RPCH45A1 [2] M 45.000
JGHIAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA
MOLOZULUI

019 TRI1AC03B2 TONA 150.000
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,50-100KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE
RAMPA-VAGON CATEG,2

020 TRB05A25 TONA 150.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

021 TRI1AC13F3 TONA 150.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAG..
AUTO-RAMPA,TEREN CTG

022 TRI1AA02A1 TONA 338.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE IN
BULGARI PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.
1

023 TRB01B25 TONA 338.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
4 DISTANTA 50M

024 AUT1158 ORA 100.000
INCARCATOR FRONTAL SUB 4 MC

025 TRA01A10P TONA 1665.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

026 TRA02A10 TONA 150.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

